

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název programu: MMR
Název projektu: Oprava místních komunikací v Horních Beřkovicích
Název zakázky: Oprava místních komunikací v Horních Beřkovicích
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název příjemce (zadavatele): Obec Horní Beřkovice

Sídlo zadavatele: Podřípská 13, 411 85 Horní Beřkovice

IČ příjemce (zadavatele): 00263621

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Zdeněk Antoš, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče ze dne 12. 3. 2020

1)

Dotaz č.1:

Na základě projektové dokumentace (P4 Projekt) úsek A a výkazu výměr (P2) SO-01 – Horní Beřkovice – úsek A, žádáme o upřesnění skladby komunikace.

V projektové dokumentaci (P4 Projekt) je uvedená skladba komunikace po opravě, která obsahuje položky, které neobsahuje výkaz výměr (P2) SO-01 – Horní Beřkovice.

Jde o položky: postřík živičný spojovací, podkladní vrstva – asfaltový beton ACP16 (obalové kamenivo OKS) tl. 70mm, stabilizace stmelená cementem SC C8/10 tl. 130mm a vibrovaná hutněná šterkodrť tl. 200mm.

Dále se v projektové dokumentaci uvádí vyzvednutí stávajících panelů a jejich naložení včetně odvozu a uložení na skládku a prohloubení jámy o cca. 250mm zeminy včetně uložení odpadu na skládku. Tyto práce také nejsou uvedeny ve výkazu výměr (P2) SO-01 – Horní Beřkovice – úsek A.

Otázka :

Budou chybějící položky přidány do výkazu výměr (P2) SO-01 – Horní Beřkovice – úsek A?

Dotazy uchazeče ze dne 13. 3. 2020 :

Na Vámi poptávané stavbě „Oprava místních komunikací v Horních Beřkovicích“ , žádáme o upřesnění nesouladu PD s předloženým položkovým rozpočtem.

- 2) Komunikace A v PD je projektována s kompletní výměnou konstrukčních vrstev.
V položkovém rozpočtu je uvedeno pouze frézování 1900 m².

- 3) U komunikace A v případě výměny konstrukčních vrstev nejsou položky bourání betonových ploch, nakládání, odvoz atd.
- 4) U komunikace A není řešena výměna silničních obrub. Zůstanou zde původní, nebo budou osazeny nové. Při demolici betonové vozovky budou stávající obruby poškozeny a nelze zaručit jejich zachování v místě.
- 5) Při orientačním zaměření plochy komunikace A prostřednictvím portálu KN byla naměřena plocha 3370 m². V rozpočtu je pouze 1900 m².

Žádáme o upřesnění

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) + 2) + 3) Správně je výkaz výměr - platí 1900 m² ofrézovaného betonu a následná pokládka asfaltu. Prosím naceňte dle výkazu výměr. Betonová cesta není z panelů, ale z litého betonu. Úsek A tedy bude ofrézován a položen nový koberec. Žádné další položky se do výkazu výměr doplňovat nebudou.

Ad 4) Obruby nejsou řešeny – v rámci realizace mají být zachovány původní.

Ad 5) Naceňte prosím 1900 m² dle platného výkazu výměr. Případné nesrovnalosti budou řešeny s vybraným dodavatelem jako méněpráce či vícepráce

V Horních Beřkovicích dne 16. 3. 2020



Podpis zadavatele: